

Vergabestelle: Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH (KDG)
Kornblumenweg 3a, 46359 Heiden

Die Kommunale Dienstleistungsgesellschaft ist ein Zusammenschluss der Städte Dorsten und Gescher, der Gemeinden Heiden, Hünxe, Raesfeld, Reken, Schermbeck, Südlohn und der Stadt Velen in der Rechtsform der GmbH. Bei Bauleistungen gelten die Bestimmungen der VOB Teil B und C. Teil A der VOB bzw. die UVgO wird nicht Vertragsbestandteil.

Vergabenummer: 06032-2023

Art des Auftrags: Ausführung von Bauleistungen
Ort der Ausführung: Neubauwohngebiet B-Plan Nr. 55 an der Erler Str. unmittelbar hinter dem Ortseingang aus Richtung Erle rechts, 46514 Schermbeck

Art und Umfang der Leistungen:

Erschließung des B-Plan Nr. 55 "Wohnbebauung Spechort" in der Gemeinde Schermbeck

Straßenausbau

- ca. 7.800 m² Oberboden abschieben
- ca. 6.225 m² Planum Verkehrsflächen
- ca. 900 m³ Bodenab- und Auftrag zur Profilierung

- ca. 760 m³ Frostschuttschicht
- ca. 1.900 m³ STS HKS 0/45
- ca. 1.750 m² Tragdeckschicht AC 0/22

- ca. 850 m² Asphalttragschicht AC 22 TN
- ca. 205 m² Asphalttragschicht AC 22 TL
- ca. 205 m² Asphaltdeckschicht AC 5 DL

Entwässerungskanalarbeiten

- ca. 6.500 m³ Aushub
- ca. 3.500 m³ Bodenaufbereitung vor Wiedereinbau
- ca. 3.500 m³ Bodeneinbau Kanalgräben

- ca. 950 m³ Bodeneinbau Leitungszone
- ca. 6.000 t Abfuhr Böden Z0/BM0
- ca. 320 t Abfuhr Böden Z1.1 – Z1.2

- ca. 50 t Abfuhr Böden Z2
- ca. 50 t Abfuhr Böden BM-F 2
- ca. 245 m Rohrgräben HA DN 150 Stz

- ca. 370 m Rohrgräben HA DN 150 PP
- ca. 7.300 m² Grabenverbau
- ca. 245 m Stz DN 150 mm

- ca. 470 m Stz DN 250 mm
- ca. 370 m PP DN 150 mm
- ca. 95 m PP DN 300 mm

- ca. 7 m PP DN 400 mm
- ca. 205 m B DN 300 mm
- ca. 120 m B DN 400 mm

- ca. 25 m B DN 1.000 mm
- ca. 195 m B DN 1.500 mm
- 16 Schachtbauwerke aus Beton DN 1.000

- 5 Schachtbauwerke aus Beton DN 1.200
- 1 Schachtbauwerk aus Beton DN 1.500
- 6 Schachtbauwerke aus Beton DN 2.000

- 2 Sonderbauwerke aus Beton
 - Versickerungsrigole mit Rigolenfüllkörpern aus Kunststoff
- Abmessungen l x b x h: 56 m x 3,2 m x 2,34 m und andere baustellenbedingten Arbeiten

Die Deckschicht ist mit einem Deckenbaufertiger mit stufenlos verstellbarer Einbaubohe einzubauen.

Ausführungsfristen: **geplanter** Ausführungsbeginn Mitte Februar 2024
Fertigstellung bis Ende September 2024
Ausführungszeit ca. 7 Monate
Die Durchführung kann aber auch ggf. zu einem anderen Zeitpunkt erfolgen. Bitte beachten Sie die Hinweise hierzu im Anschreiben der Ausschreibung

Bereitstellung der Vergabeunterlagen

Elektronisch: kostenlos

auf unserer Homepage www.kdg-heiden.de

unter dem link: https://drive.powerfolder.com/getlink/fia95iz1Pkp7NDUC3ux9HHk/06032-2023_Erschliessung_Spechort_Scherbeck

In Papierform: gegen eine Gebühr von 40,00 € unter Beifügung eines Überweisungsnachweises
Bankverbindung: Volksbank Heiden e.G.
BIC GENODEM1HEI, IBAN: DE41 4286 1608 0083 3002 00

Sollten Sie beabsichtigen ein Angebot für diese Ausschreibung abzugeben, bitten wir Sie eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten an info@kdg-heiden.de zu senden. Bitte geben Sie im Betreff die Vergabe-Nr. an. Nur so können Sie sicherstellen, dass sie über neu eingehende Informationen zu dieser Vergabe zeitnah informiert werden.

Ablauf der Angebotsfrist: am 04.12.2023
Ablauf der Bindefrist: am 15.01.2024

Beurteilung der Eignung:

Es werden nur Bieter zugelassen, die über die erforderliche Fachkunde und Leistungsfähigkeit verfügen, zuverlässig sind, über ausreichende technische und wirtschaftliche Mittel verfügen sowie entweder den gesamten Leistungsumfang selbst erbringen oder sich durch Angebotsabgabe als leistungsfähige Bietergemeinschaft darstellen und entsprechend anbieten.